

# TIMM HERBOLD - Schwimmbadbau

Alte Landstrasse 183, 22339 Hamburg, e-mail: info@heimoase.de

## Musterangebot 2024 Stand 3/24

Bausatz „Heimoase – Holzpool“, höchste Qualität aus eigener Fertigung

alle Preise verstehen sich incl. 19% Mwst ab Hamburg Hummelsbüttel

Pos.



1 4 – eckiger Beckengrundriß

**Pooltyp H4 800**

**Innenmaß : 7,70 x 3,70 Meter**

Beckentiefe ca. 146 cm (auch flacher möglich)

Im Bausatz enthalten:

- Holzbohlen aus europäischer Lärche, technisch getrocknet (10 Jahre Materialgarantie)
- Stahlstützen und Unterträger feuerverzinkt
- antibakterielles Vlies 350g für die Pool Innenwände
- Teichfolie 0,5 mm, zur Ummantelung des Poolholzes von Außen im Bereich des Erdreiches
- Hartschaum - Bodenisolierplatten 40 mm mit Nut und Feder
- Innenfolie (Farbe wahlweise) 0,9 mm, beidseitig acrylbeschichtet, in einem Stück verschweißt
- Kunststoff-Einbauskimmer, 2 Stück Kunststoff Düsen

15.380,00 €

2 - Beckenumrandung (Pool steht aus dem Boden heraus)  
Sitzbrett 2 - teilig, Breite 20,5 cm, aus 100 x 25 mm Massaranduba Terrassendielen  
glatt gehobelt incl. verzinkten Schwerlastwinkeln und Schraubenmaterialien.

1.450,00 €

3a - Edelstahlterasse V2A 2 - teilig 3 Stufen im Becken

480,00 €

3b - GFK - Treppe REKU in Folienfarbe mit 5 breiten Stufen (60 x 30 cm) Fluidra  
(meerblau / sand EUR 2.240,- ,weiß EUR 2.139,- , azurblau, silbergrau, granit EUR 2.365,-)

4 - 1 x LED Scheinwerfer RGB, Farbwechsel UWS Lumi Plus 22 W  
Einbaunische PAR 56 und Sicherheitstransformator incl. Aussparung im Poolholz,  
vormontiert, Kippschalter ist bauseits zu stellen. 3 Jahre Garantie auf das Leuchtmittel.

690,00 €

5 - Polyester - Quarzsandfilter  
mit geräuscharmer „Speck“ Pumpe BADU Prime 7, Wechselstrom 0,3 kW  
50 kg Füllmenge (Spezial Quarz-Filtersand incl.) 6-Wege-Ventil, Montagepalette

1.595,00 €

6 - Flexschlauch grau mit Inliner blau (besonders resistent, frostsicher)  
für Verbindung der Filtertechnik mit dem Schwimmbad  
Verlegung im Erdreich à lfm EUR 12,50 ca. 25 Meter

312,00 €

7 - zusätzliche Hartschaum - Dämmplatten zur weiteren Isolierung des Pools von Außen im  
Erdreich unter der Teichfolie bis zu einer Höhe von 125 cm umlaufend EUR 340,-

8 - Kunstrasen über den Bodendämmplatten (verringert die Sichtbarkeit der Stöße) EUR 430,-

9 - Bodenablauf - Kunststoff EUR 55,-

10 Übertrag für Seite 2 Musterangebot „Heimoase – Holzpool“ 19.907,00 €

- |     |   |                   |
|-----|---|-------------------|
| 11  | Übertrag für Seite 2 Musterangebot „Heimoase – Holzpool“  | 19.907,00 €       |
| 12  | - Verrohrungsmaterialien komplett incl. Bypass für Wärmepumpe<br>6 x Kugelhahn 50 mm, PVC – Rohrleitung 50 mm, erforderliche Bögen und Übergänge ....<br>Zusammenstellung anhand einer Maßzeichnung und Fotos des „Technikraumes“ ca.   | 530,00 €          |
| 13  | - Schwimmbadzubehör Grundausstattung: 10 Meter Saugschlauch, Stabthermometer klein,<br>Bodensaugerfuß mit Teleskopstange, Laubkescher, Dosierschwimmer, Bürste 45 cm  | 220,00 €          |
| 14a | - Sicherheitsabdeckung Swiss Top BAC-Poolsystems mit verdeckten Alurohren,<br>Folienabdeckung liegt auf den Sitzbrettern auf, keine Wasserberührung.<br>Farbe grau, anthrazitgrau, hellblau, grün, grau, cappuccino, 1:3 Handkurbel   | 3.865,00 €        |
| 14b | - optional: Isola Mehrschicht-Folienabdeckung mit V2A Wickelbock<br>Abdeckung schwimmt auf dem Wasser, Farben hellblau / weiß und hellgrau ab EUR 4.294,-   |                   |
| 14c | - optional: Unterflur Rolladenabdeckung, auch mit Solarlamellen lieferbar ab EUR 13.000,-   |                   |
| 15  | - Luft-Wärmepumpe BWT Inverter Connect IC 125 incl. WiFi-Steuerung, 3 Modi: Max, eco, Silent<br>Luftabgabe horizontal, (Werksgarantie 3 Jahre) Kältemittel R32, Wärmetauscher aus Titan/PVC<br>Kompressor (Garantie 3/5 Jahre) , Metallgehäuse Farbe Schwarz<br>maximale Heizleistung bei Luft 26°C , Wasser 26°C 12,5 kW, C.O.P 10. bis 5.0<br>Maximale Heizleistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C 9,5 kW , C.O.P 6,6 bis 4,5<br>Schalldruck in 10 Meter Entfernung in dB (A) 26 / 32.0 (jeweils Stufe min bis max) | 3.010,00 €        |
| 16  | - Frachtkosten: per Spedition innerhalb Deutschlands nach Entfernung von Hamburg<br>Hummelsbüttel ca.   | <u>1.400,00 €</u> |
| 17  | <b>Angebotsbetrag Materialien zur Selbstmontage incl. 19 % Mwst</b>   | 28.932,00 €       |
| 18  | - Auf Anfrage: Bauleitung durch Bauleiter der Firma Timm Herbold über ca. 3-4 Tage<br>(Hilfspersonal ca. 3 Mann ist bauseitig zu stellen)   |                   |
| 19  | - Auf Anfrage: Pool- / Technikmontage komplett durch Firma Timm Herbold<br>(nur in direktem Umfeld von Hamburg Hummelsbüttel)   |                   |
| 20  | Die Leistungsbeschreibung der zu erbringenden Erdarbeiten durch eine Gartenbaufirma für den Bereich Poolbau lautet wie folgt:   |                   |
|     | 1. Erstellung einer Baugrube 8,80 x 4,80 x ca.1,5 m mit ebenem in Waage gebrachtem Grund lt. Aushubplan.  |                   |
|     | 2. Erstellung von Trägergräben ca. 20 cm breit x ca.16 cm tief lt. Aushubplan   |                   |
|     | 3. Verfüllung der Trägergräben und umlaufende Hinterfüllung des Pools incl. Verdichtung auf ca. 70 cm am Tag nach Aufbau der Pool-Holzbox   |                   |
|     | 4. Erstellung von Gräben ca. 50 cm tief für Rohr und Elektroleitungen   |                   |
|     | 5. Hinterfüllung des kompletten Pools mit umlaufender Verdichtung von Hand.   |                   |
|     | 6. Erstellung eines Plattenfundaments für die Luftwärmepumpe.   |                   |
|     | 7. Erstellung von Gräben ca. 50 cm tief für Rohr und Elektroleitungen   |                   |
|     | 8. Gartenanlage nach Kundenwunsch   |                   |

Nicht inbegriffen sind sämtliche Elektrikerarbeiten und Materialien zum Anschluss der gelieferten elektrischen Geräte incl. Sicherungskasten, Kabel etc.