

TIMM HERBOLD - Schwimmbadbau

Alte Landstrasse 183, 22339 Hamburg, e-mail: info@heimoase.de

Musterangebot 2022 Stand 2 / 22

Bausatz „Heimoase – Holzpool“, höchste Qualität aus eigener Fertigung

alle Preise verstehen sich incl. 19% Mwst ab Hamburg Hummelsbüttel

Pos.

1 4 – eckiger Beckengrundriß

Pooltyp H4 800

Innenmaß : 7,70 x 3,70 Meter

Beckentiefe ca. 146 cm (auch flacher möglich)



Im Bausatz enthalten:

- Holzbohlen aus europäischer Lärche, technisch getrocknet (10 Jahre Materialgarantie)
- Stahlstützen und Unterträger feuerverzinkt
- antibakterielles Vlies 350g für die Pool Innenwände
- Teichfolie 0,5 mm, zur Ummantelung des Poolholzes von Außen im Bereich des Erdreiches
- Hartschaum - Bodenisolierplatten 40 mm mit Nut und Feder
- Innenfolie (Farbe wahlweise) 0,9 mm, beidseitig acrylbeschichtet, in einem Stück verschweißt
- Kunststoff-Einbauskimmer, 2 Stück Kunststoff Düsen

14.130,00 €

2 - Beckenumrandung (Pool steht aus dem Boden heraus)
Sitzbrett 2 - teilig, Breite 20,5 cm, aus 100 x 25 mm Massaranduba Terrassendielen
glatt gehobelt incl. verzinkten Schwerlastwinkeln und Schraubenmaterialien.

1.560,00 €

3 - GFK - Treppe REKU in Folienfarbe mit 5 breiten Stufen (60 x 30 cm)
meerblau / sand EUR 2.130,-, (weiß EUR 2.040,-, azurblau, silbergrau, granit EUR 2.240,-)

2.130,00 €

4 - 1 x LED Scheinwerfer RGB, Farbwechsel UWS Lumi Plus 22 W
Einbaunische PAR 56 und Sicherheitstransformator incl. Aussparung im Poolholz,
vormontiert, Kippschalter ist bauseits zu stellen. 3 Jahre Garantie auf das Leuchtmittel.

690,00 €

5 - Polyester - Quarzsandfilter
mit geräuscharmer „Speck“ Pumpe BADU Prime 7, Wechselstrom 0,3 kW
50 kg Füllmenge (Spezial Quarz-Filtersand incl.) 6-Wege-Ventil, Montagepalette

1.995,00 €

6 - Flexschlauch (frostsicher) für Verbindung der Filtertechnik mit dem Schwimmbad
Verlegung im Erdreich à lfm EUR 9,80 ca. 25 Meter

245,00 €

7 - zusätzliche Hartschaum - Dämmplatten zur weiteren Isolierung des Pools von Außen im
Erdreich unter der Teichfolie bis zu einer Höhe von 125 cm umlaufend EUR 340,-

8 - Kunstrasen über den Bodendämmplatten (verringert die Sichtbarkeit der Stöße) EUR 480,-

9 - Bodenablauf EUR 50,-

10 - Verrohrungsmaterialien komplett incl. Bypass für Wärmepumpe
6 x Kugelhahn 50 mm, PVC – Rohrleitung 50 mm, erforderliche Bögen und Übergänge
Zusammenstellung anhand einer Maßzeichnung und Fotos des „Technikraumes“ ca.

530,00 €

11 Übertrag für Seite 2 Musterangebot „Heimoase – Holzpool“

21.280,00 €

TIMM HERBOLD - Schwimmbadbau



- 11 Übertrag für Seite 2 Musterangebot „Heimoase – Holzpool“ 21.280,00 €
- 12 - Schwimmbadzubehör Grundausstattung: 10 Meter Saugschlauch, Stabthermometer klein, Bodensaugerfuß mit Teleskopstange, Laubkescher, Dosierschwimmer, Bürste 45 cm 220,00 €
- 13 - Sicherheitsabdeckung Swiss Top BAC-Poolsystems mit verdeckten Alurohren, Folienabdeckung liegt auf den Sitzbrettern auf, keine Wasserberührung. Farbe grau, anthrazitgrau, hellblau, grün, grau, cappuccino, 1:3 Handkurbel 4.115,00 €
- 14 - optional: Isola Mehrschicht-Folienabdeckung mit V2A Wickelbock Abdeckung schwimmt auf dem Wasser, Farben hellblau / weiß und grau EUR 4.632,-
- 15 - Luft-Wärmepumpe BWT myPool Inverter
Luftabgabe horizontal, (Werksgarantie 2 Jahre) Kältemittel R32,
Abtauung mittels Kreislaufumkehr, Titan Wärmetauscher
Gehäuse aus verzinktem Stahl, Lackierung weiß
maximale Heizleistung bei Luft 26°C , Wasser 26°C 12,5 kW, C.O.P 10,5 bis 5,9
Maximale Heizleistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C 9,0 kW , C.O.P 5,9 bis 4,2
Schalldruck in 10 Meter Entfernung in dB (A) 22.9 / 33.0 (jeweils Stufe min bis max) 2.540,00 €
- 16 - Frachtkosten: per Spedition innerhalb Deutschlands nach Entfernung von Hamburg Hummelsbüttel ca. 1.200,00 €
- 17 **Angebotsbetrag Materialien zur Selbstmontage incl. 19 % Mwst** 29.355,00 €
- 18 - Auf Anfrage: Bauleitung durch Bauleiter der Firma Timm Herbold über ca. 3-4 Tage (Hilfspersonal ca. 3 Mann ist bauseitig zu stellen)
- 19 - Auf Anfrage: Pool- / Technikmontage komplett durch Firma Timm Herbold
(beide Leistungen nur in direktem Umfeld von Hamburg Hummelsbüttel)
- 20 Die Leistungsbeschreibung der zu erbringenden Erdarbeiten durch eine Gartenbaufirma für den Bereich Poolbau lautet wie folgt:
1. Erstellung einer Baugrube 8,78 x 4,78 x ca.1,5 m mit ebenem in Waage gebrachtem Grund, Abweichung maximal 2 cm, lt. Aushubplan
 2. Erstellung von Trägergräben ca. 20 cm breit x 16 cm tief lt. Aushubplan
 3. Verfüllung der Trägergräben und umlaufende Hinterfüllung des Pools incl. Verdichtung auf ca. 70 cm am Tag nach Aufbau der Pool-Holzbox
 4. Erstellung von Gräben ca. 50 cm tief für Rohr und Elektroleitungen
 5. Hinterfüllung des kompletten Pools mit umlaufender Verdichtung von Hand.
 6. Erstellung eines Plattenfundaments für die Luftwärmepumpe.
 7. Erstellung von Gräben ca. 50 cm tief für Rohr und Elektroleitungen
 8. Gartenanlage nach Kundenwunsch

Nicht inbegriffen sind sämtliche Elektrikerarbeiten und Materialien zum Anschluss der gelieferten elektrischen Geräte incl. Sicherungskasten, Kabel etc.

