

TIMM HERBOLD - Schwimmbadbau

Alte Landstrasse 183, 22339 Hamburg, e-mail: info@heimoase.de

Musterangebot 2026

Bausatz „Heimoase – Holzpool“, höchste Qualität aus eigener Fertigung

alle Preise verstehen sich incl. 19% Mwst ab Hamburg Hummelsbüttel

Pos.



1 4 – eckiger Beckengrundriß

Pooltyp H4 800

Innenmaß : 7,70 x 3,70 Meter

Beckentiefe ca. 146 cm (auch flacher möglich)

Im Bausatz enthalten:

- Holzbohlen aus europäischer Lärche, technisch getrocknet (10 Jahre Materialgarantie)
- Stahlstützen und Unterträger feuerverzinkt
- antibakterielles Vlies 350g für die Pool Innenwände
- Teichfolie 0,5 mm, zur Ummantelung des Poolholzes von Außen im Bereich des Erdreiches
- Hartschaum - Bodenisolierplatten 40 mm mit Nut und Feder
- Innenfolie (Farbe wahlweise) 0,9 mm, beidseitig acrylbeschichtet, in einem Stück verschweißt
- Kunststoff-Einbauskimmer, 2 Stück Kunststoff Düsen

15.380,00 €

2 - Beckenumrandung (Pool steht aus dem Boden heraus)

Sitzbrett 2 - teilig, Breite 20,5 cm, aus 100 x 25 mm Massaranduba Terrassendielen
glatt gehobelt incl. verzinkten Schwerlastwinkeln und Schraubenmaterialien.

1.450,00 €

3a - Edelstahlterasse V2A 2 - teilig 3 Stufen im Becken

480,00 €

3b - GFK - Treppe REKU in Folienfarbe mit 5 breiten Stufen (60 x 30 cm) Fluidra

(meerblau / sand EUR 2.240,- ,weiß EUR 2.139,- , azurblau,silbergrau,granit EUR 2.365,-)

4 1 x LED Scheinwerfer RGB, Farbwechsel UWS Lumi Plus Flexi 34,5 W, Einbaunische PAR 56
Sicherheits-Transformator incl. Aussparung im Poolholz, 3 Jahre Garantie auf Leuchtmittel
incl. Fernsteuerung Plug & Play

790,00 €

5 - Polyester - Quarzsandfilter

mit geräuscharmer „Speck“ Pumpe BADU Prime 7, Wechselstrom 0,3 kW

50 kg Füllmenge (Spezial Quarz-Filter sand incl.) 6-Wege-Ventil, Montagepalette

1.595,00 €

6 - Flexschlauch grau mit Inliner blau (besonders resistent, frostsicher)

für Verbindung der Filtertechnik mit dem Schwimmbad

Verlegung im Erdreich à lfm EUR 12,50 ca. 25 Meter

312,00 €

7 - zusätzliche Hartschaum - Dämmplatten zur weiteren Isolierung des Pools von Außen im

Erdreich unter der Teichfolie bis zu einer Höhe von 125 cm umlaufend

EUR 340,-

8 - Kunstrasen über den Bodendämmplatten (verringert die Sichtbarkeit der Stöße)

EUR 430,-

9 - Bodenablauf - Kunststoff

EUR 55,-

10 Übertrag für Seite 2 Musterangebot „Heimoase – Holzpool“

20.007,00 €

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| 11 | Übertrag für Seite 2 Musterangebot „Heimoase – Holzpool“ | 20.007,00 € |
| 12 | - Verrohrungsmaterialien komplett incl. Bypass für Wärmepumpe
6 x Kugelhahn 50 mm, PVC – Rohrleitung 50 mm, erforderliche Bögen und Übergänge
Zusammenstellung anhand einer Maßzeichnung und Fotos des „Technikraumes“ ca. | 530,00 € |
| 13 | - Schwimmbadzubehör Grundausstattung: 10 Meter Saugschlauch, Stabthermometer klein,
Bodensaugerfuß mit Teleskopstange, Laubkescher, Dosierschwimmer, Bürste 45 cm | 220,00 € |
| 14a | - Sicherheitsabdeckung Swiss Top BAC-Poolsystems mit verdeckten Alurohren,
Folienabdeckung liegt auf den Sitzbrettern auf, keine Wasserberührung.
Farbe grau, anthrazitgrau, hellblau, grün, grau, cappuccino, 1:3 Handkurbel | 3.965,00 € |
| 14b | - optional: Isola Mehrschicht-Folienabdeckung mit V2A Wickelbock
Abdeckung schwimmt auf dem Wasser, Farben hellblau / weiß und hellgrau ab EUR 4.394,- | |
| 14c | - optional: Unterflur Rolladenabdeckung, auch mit Solarlamellen lieferbar ab EUR 13.000,- | |
| 15 | - Luft-Wärmepumpe BWT Inverter Connect IC 125 incl. WiFi-Steuerung, 3 Modi: Max, eco, Silent
Luftabgabe horizontal, (Werksgarantie 3 Jahre) Kältemittel R32, Wärmetauscher aus Titan/PVC
Kompressor (Garantie 3/5 Jahre) , Metallgehäuse Farbe weiß
maximale Heizleistung bei Luft 26°C , Wasser 26°C 12,5 kW, C.O.P 10. bis 5.0
Maximale Heizleistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C 9,5 kW , C.O.P 6,6 bis 4,5
Schalldruck in 10 Meter Entfernung in dB (A) 26 / 32.0 (jeweils Stufe min bis max) | 3.010,00 € |
| 16 | - Frachtkosten: per Spedition innerhalb Deutschlands nach Entfernung
von Hamburg – Hummelsbüttel ca. | <u>1.500,00 €</u> |
| 17 | Angebotsbetrag Materialien incl. 19 % Mwst | 29.232,00 € |

Dieses Angebot bezieht sich allein auf die zu verbauenden Materialien !!!

Die Kosten für Erdarbeiten und Einbau lassen sich erst nach genauer Beurteilung der vorherrschenden baulichen Gegebenheiten berechnen.

Ein verbindliches Angebot können wir Ihnen nach Ortstermin erstellen.